



## ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว

### เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (BoxCulvert) พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านศรีชุมพร ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ๒ ช่อง ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๘ เมตร ทำมุม ๐ องศา กับแนวก่อสร้างพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๖ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้างถนนสายบ้านนายแฝง จันทรแสง - วัดศรีแก้ว บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ตามที่ สภาเทศบาลตำบลศรีแก้ว มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม งบใช้จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ แห่ง ตั้งจ่ายไว้เป็นเงิน ๔๔๓,๐๐๐ บาท (-สี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชนในพื้นที่ จึงประกาศราคากลางในการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (BoxCulvert) พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านศรีชุมพร ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ๒ ช่อง ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๘ เมตร ทำมุม ๐ องศา กับแนวก่อสร้างพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๖ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้างถนนสายบ้านนายแฝง จันทรแสง - วัดศรีแก้ว บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เป็นเงิน ๔๔๓,๐๐๐ บาท เพื่อให้ผู้สนใจเข้าแข่งขันเสนอราคาและประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายศักดิ์ชาย แสงโชติ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีแก้ว

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (BoxCulvert) พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านศรีชุมพร ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ๒ ช่อง ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๘ เมตร ทำมุม ๐ องศา กับแนวก่อสร้างพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๖ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้างถนนสายบ้านนายแพง จันทรแสง - วัดศรีแก้ว บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีแก้วอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีแก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๓,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (BoxCulvert) พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านศรีชุมพร ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ๒ ช่อง ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๘ เมตร ทำมุม ๐ องศา กับแนวก่อสร้างพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๖ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้างถนนสายบ้านนายแพง จันทรแสง - วัดศรีแก้ว บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีแก้วอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๔๓,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๔

๖.๒ แบบ พร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกัญจนพิทักษ์ นามศิลป์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสุปราณี ชาริรักษ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๗.๓ จ.อ.เรืองศักดิ์ แสงศรี	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ


## แบบสรุปราคากลาง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร		
โครงการ	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านศรีชุมพร		
สถานที่ตั้งโครงการ	สายบ้านนายแมง กุมารสิทธิ์ - วัดศรีแก้ว บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร		
แบบเลขที่	ทด-5-203,204		
ปริมาณงาน	ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิด 2 ช่อง ขนาด 1.80x1.80 ม. ยาว 8 ม. ทำมุม 0 องศา กับแนวก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 16 ม. หนา 0.50 ม. ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	11 พฤษภาคม 2566	แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน 1 ชุด


หน่วย : บาท

ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box Culvert)	473,798.25	
สรุป	รวมราคาทั้งโครงการ	473,798.25	
	ราคากลาง	443,000.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร) สีแสดสีหมื่นสามพันบาทถ้วน		


## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายจัญจนพิทักษ์ นามศิลป์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสุปราณี ชารีรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(จ.อ.เริงศักดิ์ แสงศรี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านศรีชุมพร

สถานที่ดำเนินการ สายบ้านนายแสง กุมารสิทธิ์ - วัดศรีแก้ว บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ ทล-5-203,204

ปริมาณงาน ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิด 2 ช่อง ขนาด 1.80x1.80 ม. ยาว 8 ม. ทำมุม 0 องศา กับแนวก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 16 ม. ทน 0.50 ม. ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประมาณการโดย

นายเกรียงศักดิ์ ชื่นตา

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert)	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	งานรื้อถอน ถนน ค.ส.ล. (เดิม) กว้าง 4.00 ม. ยาว 16.00 ม.	64.00	ตร.ม.	-	-	70.00	4,480.00	4,480.00	รื้อขนไป
1.2	งานรื้อถอนท่อ ค.ส.ล. ศก. 1.00 x 1.00 ม. (เดิม)	16.00	ท่อน	-	-	425.00	6,800.00	6,800.00	รื้อขนไป
1.3	งานรื้อถอนโครงสร้างพื้นรับท่อ (เดิม)	43.00	ตร.ม.	-	-	70.00	3,010.00	3,010.00	รื้อขนไป
1.4	งานคอนกรีต ค1	2.93	ลบ.ม.	2,230.00	6,533.90	306.00	896.58	7,430.48	
1.5	งานคอนกรีต ค2	8.40	ลบ.ม.	2,323.00	19,513.20	306.00	2,570.40	22,083.60	
1.6	งานคอนกรีต ค3	31.60	ลบ.ม.	2,463.00	77,830.80	306.00	9,669.60	87,500.40	
1.7	งานเหล็กเสริม	3.38	ตัน	-	-	3,300.00	11,154.00	11,154.00	
1.8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 ขนาด ศก. 6 มม.	0.05	ตัน	27,927.00	1,396.35	-	-	1,396.35	
1.9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 ขนาด ศก. 9 มม.	0.08	ตัน	31,863.00	2,549.04	-	-	2,549.04	
1.10	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 ขนาด ศก. 25 มม. (Dowel)	0.17	ตัน	30,885.00	5,250.45	-	-	5,250.45	
1.11	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-40 ขนาด ศก. 12 มม.	2.40	ตัน	31,418.00	75,403.20	-	-	75,403.20	
1.12	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-40 ขนาด ศก. 16 มม.	0.68	ตัน	30,418.00	20,684.24	-	-	20,684.24	
1.13	ลวดผูกเหล็ก (คิต 30 กก. / นน.เหล็กเสริม 1 ตัน)	101.40	กก.	51.00	5,171.40	-	-	5,171.40	
1.14	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	149.00	ตร.ม.	-	-	133.00	19,817.00	19,817.00	
1.15	ไม้แบบ ขนาด 1" X 8" คัด 50 % ของปริมาณไม้แบบ	74.50	ลบ.พ.	607.00	45,221.50	-	-	45,221.50	
1.16	ไม้ครายัดไม้แบบ คัด 30 % ของปริมาณไม้แบบ	22.35	ลบ.พ.	607.00	13,566.45	-	-	13,566.45	
1.17	ตะปูยึดไม้แบบ (คิต 0.25 กก. / ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	37.25	กก.	49.00	1,825.25	-	-	1,825.25	
1.18	Join Filler (แผ่นโฟม)	4.50	ตร.ม.	72.00	324.00	-	-	324.00	
1.19	งานดินถมข้าง Box (แนวน)	20.00	ลบ.ม.	70.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท่อลอดเหลี่ยม (1)	-	-	-	276,669.78	-	58,397.58	335,067.36	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านศรีชุมพร

สถานที่ดำเนินการ สายบ้านนายแพง กุมารสิทธิ์ - วัดศรีแก้ว บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ ทล-5-203,204

ปริมาณงาน ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิด 2 ช่อง ขนาด 1.80x1.80 ม. ยาว 8 ม. ทำมุม 0 องศา กับแนวก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 16 ม. หนา 0.50 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประมาณการโดย


นายเกรียงศักดิ์ ชื่นตา

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	งานเกรดปรับเกลี่ยพื้นถนนเดิม	64.00	ตร.ม.	-	-	1.77	113.28	113.28	
2.2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ หนา 0.05 ม.	3.20	ลบ.ม.	380.00	1,216.00	99.00	316.80	1,532.80	
2.3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ STRENG 240 กก. / ตร.ซม.	9.60	ลบ.ม.	2,323.00	22,300.80	306.00	2,937.60	25,238.40	
2.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.04	ตัน	-	-	3,300.00	132.00	132.00	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.	64.00	ตร.ม.	41.00	2,624.00	5.00	320.00	2,944.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 ศก. 15 มม.	0.02	ตัน	28,839.00	576.78	-	-	576.78	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-40 ศก. 16 มม.	0.02	ตัน	30,418.00	608.36	-	-	608.36	
2.5	งานแบบหล่อคอนกรีต แบบเหล็ก	4.80	ตร.ม.	-	-	133.00	638.40	638.40	
2.6	หยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	18.40	ม.	15.22	280.05	-	-	280.05	
2.7	งานลูกรังไหล่ทางเกลี่ยปรับแต่งตบอัดแน่น	3.20	ลบ.ม.	210.00	672.00	-	-	672.00	
2.8	งานลูกรังไหล่ทาง ปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง 0.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.20 เมตร	3.20	ลบ.ม.	210.00	672.00	-	-	672.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (2)</b>	-	-	-	<b>28,949.99</b>	-	<b>4,458.08</b>	<b>33,408.07</b>	

(ลงชื่อ)

  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายกัญจน์พิทักษ์ นามศิลป์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

  
 (นางสุปราณี ชารีรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

  
 (จ.อ.เรีงศักดิ์ แสงศรี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน