



ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว  
เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....  
ตามที่ เทศบาลตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง  
บ่อน้ำบาราย บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส บริสุทธิ์  
ยุติธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชนในพื้นที่ จึงประกาศราคากลางในการจ้างเหมา  
ก่อสร้างบ่อน้ำบาราย บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เป็นเงินทั้งสิ้น  
๑๑๖,๙๓๓.๙๘ บาท เพื่อให้ผู้สนใจเข้าแข่งขันเสนอราคาและประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศักดิ์ชาย แสงโชติ)  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีแก้ว

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ่อน้ำบาราย ขนาด กว้าง ๒ เมตร ยาว ๒ เมตร สูง ๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๖,๗๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างบ่อน้ำบาราย ขนาด กว้าง ๒ เมตร ยาว ๒ เมตร สูง ๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๑๖,๗๕๔.๕๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ ปร.๔
  - ๖.๒ แบบ ป.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายกัญจนพิทักษ์ นามศิลป์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗.๒ นายบุญทวี พารุสุข	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๓ นายคณินทร์ เจริญตา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
		กรรมการ




## แบบสรุปราคากลาง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร					
โครงการ	ก่อสร้างบ่อน้ำบาราย					
สถานที่ตั้งโครงการ	บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร					
แบบเลขที่	-					
ปริมาณงาน	กว้าง	2.00 เมตร	ยาว	2.00 เมตร	สูง	5.00 เมตร
คำนวณราคากลาง เมื่อ	15 มีนาคม 2567		แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด			


หน่วย : บาท

ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	54,933.98	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	62,000.00	
สรุป	รวมราคาทั้งโครงการ	116,933.98	
	ราคากลาง	116,933.98	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบแปดสตางค์	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายกัญจนพิทักษ์ นามศิลป์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายบุญทวี พารุสุข)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายคณินทร์ เจริญตา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ่อน้ำบาราย

สถานที่ดำเนินการ บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 5.00 เมตร

แบบเลขที่

-

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ประมาณการโดย

นายเกรียงศักดิ์ ชื่นตา

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>กิจกรรมงานก่อสร้างบ่อน้ำบาราย</b>	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	งานดินซุด	20.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	2,240.00	2,240.00	
1.2	งานผสมและเทคอนกรีต (กรณีผสมเอง)	6.00	ลบ.ม.	-	-	532.00	3,192.00	3,192.00	
1.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม.	0.74	ตัน	-	-	3,600.00	2,664.00	2,664.00	
1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-	
	- ไม้ใช้ทำแบบ	42.00	ตร.ม.	-	-	139.00	5,838.00	5,838.00	
1.5	งานก่ออิฐ	-	-	-	-	-	-	-	
	- อิฐศิลาแลง ขนาด 0.20x0.40x0.07 ม.	170.00	ตร.ม.	58.00	9,860.00	-	-	9,860.00	
	- ค่าแรงก่ออิฐศิลาแลง ขนาด 0.20x0.40x0.07 ม.	32.00	ตร.ม.	-	-	162.00	5,184.00	5,184.00	
1.6	งานท่อ ค.ส.ล.	-	-	-	-	-	-	-	
	- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง (มอก. ชั้น 3) ศก. 1.00 x 1.00 ม.	5.00	ท่อน	1,843.00	9,215.00	425.00	2,125.00	11,340.00	รวมยาแนวท่อ
1.7	งานประสานระบบท่อ	-	-	-	-	-	-	-	
	- ท่อ PVC. ขนาด ศก. 1" ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	67.00	67.00	-	-	67.00	
	- ท่อ PVC. ขนาด ศก. 1 1/2" ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	166.00	166.00	-	-	166.00	
	- ข้อต่อ ขนาด 1 1/2" ลด 1"	1.00	อัน	32.00	32.00	-	-	32.00	
	- ข้องอ 90 องศา ขนาด ศก.1"	1.00	อัน	12.00	12.00	-	-	12.00	
	- สามทาง ขนาด ศก.1"	1.00	อัน	20.00	20.00	-	-	20.00	
	- ประตูน้ำบอกลวาล์ว ขนาด ศก.1"	2.00	อัน	70.00	140.00	-	-	140.00	
	- ค่าแรง คิด 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	L/S	-	-	131.00	131.00	131.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>	-	-	-	<b>19,512.00</b>	-	<b>21,374.00</b>	<b>40,886.00</b>	

សម្រាប់សេចក្តីស្នើសុំប្តូរឈ្មោះ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ  
(លេខកិច្ចសន្យា ៤៧៧/២០២៤)



(០៧/២៤)

សម្រាប់សេចក្តីស្នើសុំប្តូរឈ្មោះ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ  
(លេខកិច្ចសន្យា ៤៧៧/២០២៤)



(០៧/២៤)

សម្រាប់សេចក្តីស្នើសុំប្តូរឈ្មោះ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ  
(លេខកិច្ចសន្យា ៤៧៧/២០២៤)



(០៧/២៤)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ่อน้ำบาราย

สถานที่ดำเนินการ บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 5.00 เมตร

แบบเลขที่

-

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ประมาณการโดย

นายเกรียงศักดิ์ ชื่นตา


ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	กิจกรรมงานก่อสร้างบ่อน้ำบาราย	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	
	รถเครน ขนาด 25 ตัน	1.00	เหมา	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รถเครน ขนาด 30 ตัน	1.00	เหมา	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	รถแบคโฮ	16.00	ชม.	-	-	2,500.00	40,000.00	40,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	62,000.00	62,000.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายกัญจนพิทักษ์ นามศิลป์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายบุญทวี พารุสุข)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายคณินทร์ เจริญตา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน